

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej Nr 104720B na odcinku Mrocзки-Wilamówka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+950,00
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Trzcianne, Wilamówka
Inwestor	Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-111 Białystok

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej Nr 104720B na odcinku Mroczy-Wilamówka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+950,00

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>		
		<b>D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM</b>		
1	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. humus na poboczach 950*2	m2	1 900
		razem	m2	1 900
2	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km odwóz humusu 1900*0,15	m3	285
		razem	m3	285
		<b>D.04.00.00 PODBUDOWY</b>		
		<b>D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>		
		<b>D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE</b>		
3	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej przed ułożeniem warstwy ścieralnej 3,5*950+60	m2	3 385
		razem	m2	3 385
		<b>D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ</b>		
4	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 3,5*950+60	m2	3 385
		razem	m2	3 385
		<b>4.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ</b>		
		<b>4.2.1. D.04.04.02.A.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. PONAD 15CM</b>		
5	D.04.04.02..A.23	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 20 cm. pobocza 950*2	m2	1 900
		razem	m2	1 900
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>		
		<b>D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO</b>		
		<b>D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WYRÓWNAWCZA GRUBOŚCI 3 CM (KR1)</b>		
6	D.05.03.05.12	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm droga gminna 950*3,5 wlot skrzyżowania do m. Kulesze 60	m2 m2	3 325 60
		razem	m2	3 385
		<b>D.05.03.05.24 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA GR. 3 CM (KR1)</b>		
7	D.05.03.05.24	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm droga gminna 950*3,5 wlot skrzyżowania do m. Kulesze 60	m2 m2	3 325 60
		razem	m2	3 385