

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi gminnej Nr 104720B na odcinku Mrocзки-Wilamówka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+950,00
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Trzcianne, Wilamówka
Inwestor	Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
Biuro kosztorysowe	DROMOBUD Sp. z o.o. ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 4/310, 15-111 Białystok

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Nr 104720B na odcinku Mroczi-Wilamówka od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+950,00

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
		D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM				
1	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m2	1 900		
2	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi do 5t na odległość 1km	m3	285		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
		D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
		D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE				
3	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej	m2	3 385		
		D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ				
4	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	3 385		
		4.2. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
		4.2.1. D.04.04.02.A.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. PONAD 15CM				
5	D.04.04.02..A.23	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości 20 cm.	m2	1 900		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				
		D.05.03.05.12 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WYRÓWNAWCZA GRUBOŚCI 3 CM (KR1)				
6	D.05.03.05.12	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3 385		
		D.05.03.05.24 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA GR. 3 CM (KR1)				
7	D.05.03.05.24	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3 385		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				